## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - MG

|   |            |                      | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS   | S - COM DES | SONERAÇÃO  |                                 |        |                             |            |                |           |  |
|---|------------|----------------------|---|-------------|------------|---------------------------------|--------|-----------------------------|------------|----------------|-----------|--|
| PREFE   | ITURA: SÃC | FOLHA N°:            |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
| OBRA: CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BARBOSA  |            |                      |   |             |            | DATA: 17/09/2024                |        |                             |            |                |           |  |
| LOCAL   | : CORRE BO | FORMA DE EXECUÇÃO:   |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA C/DESONERAÇÃO - LESTE 08/2023 |            |                      |   |             |            | DIRETA                          |        | (X) INDIRETA                |            |                |           |  |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MESES                                      |            |                      |   |             | ( )        |                                 |        | LDI - OBRA                  |            | 29,42%         |           |  |
| ITEM  | CÓDIGO     |                      | DESCRIÇÃO   | UNIDADE     | QUANTIDADE | PREÇO<br>ADE UNITÁRIO S/<br>LDI |        | PREÇO<br>UNITÁRIO C/<br>LDI |            | PREÇO<br>TOTAL |           |  |
| 1   |            |                      | COBERTURA   |             |            |                                 |        |                             |            | R\$            | 79.415,48 |  |
| 1.1   | ED-20603   | SETOP                | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | Kg          | 1.377,60   | R\$                             | 23,56  | R\$                         | 30,49      | R\$            | 42.003,02 |  |
| 1.2   | ED-50648   | SETOP                | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM<br>DESENVOLVIMENTO DE 100CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL<br>VERTICAL  | М           | 41,00      | R\$                             | 158,86 | R\$                         | 205,60     | R\$            | 8.429,60  |  |
| 1.3   | ED-13852   | SETOP                | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA,<br>TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL,<br>INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E<br>INSTALAÇÃO  | M2          | 135,30     | R\$                             | 94,86  | R\$                         | 122,77     | R\$            | 16.610,78 |  |
| 1.4   | ED-49665   | SETOP                | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL<br>SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM<br>E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM<br>SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO                                     | Kg          | 370,20     | R\$                             | 25,82  | R\$                         | 33,42      | R\$            | 12.372,08 |  |
| 2   |            |                      | MOVIMETAÇÃO DE TERRA E FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA   |             |            |                                 |        |                             |            | R\$            | 7.125,66  |  |
| 2.1   | ED-51108   | SETOP                | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR<br>QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA<br>LATERAL  | МЗ          | 15,00      | 79,94                           |        | 103,46                      |            | 1.551,90       |           |  |
| 2.2   | ED-51120   | SETOP                | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E<br>COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE   | М3          | 14,92      | 60,61                           |        | 78,44                       |            | 1.170,32       |           |  |
| 2.3   | ED-48298   | SETOP                | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR  | KG          | 56,00      | 11,53                           |        | 14,92                       |            | 835,52         |           |  |
| 2.4   | ED-49637   | SETOP                | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO  | M3          | 4,00       | 689,21                          |        | 891,98                      |            | 3.567,92       |           |  |
|   |            |                      |   |             |            |                                 | TOTA   | L GEF                       | AL DA OBRA | 8              | 6.541,14  |  |
|   |            |                      |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
|   |            | CREA/MG nº 200.341/D |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
|   |            |                      |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
| -   |            | SERGIO               | LUCIO CAMILO - PREFEITO MUNICIPAL   | =           |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
|   |            |                      |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |
|   |            |                      |   |             |            |                                 |        |                             |            |                |           |  |