



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1089875-75/23	<b>Nº TransfereGOV</b> 949479/2023/MCI	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento de vias públicas de bairros	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	<b>BDI 1</b> 20,07%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapeamento de vias públicas de bairros</b>									<b>1.566.663,83</b>	
<b>1.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ</b>					-	<b>1.566.663,83</b>	
<b>1.1.</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA</b>					-	<b>5.275,17</b>	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNIDADE	1,00	4.393,41	BDI 1	5.275,17	5.275,17	RA
<b>1.2.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.666,89</b>	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,50	BDI 1	370,42	1.666,89	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM</b>					-	<b>1.559.721,77</b>	
1.3.1.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	6.279,63	0,54	BDI 1	0,65	4.081,76	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.616,51	0,54	BDI 1	0,65	1.700,73	RA
1.3.3.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	31.136,47	0,54	BDI 1	0,65	20.238,71	RA
1.3.4.	SINAPI	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	27.583,70	1,36	BDI 1	1,63	44.961,43	RA
1.3.5.	SINAPI	95429	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	9.657,05	1,36	BDI 1	1,63	15.740,99	RA
1.3.6.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	10.261,13	1,84	BDI 1	2,21	22.677,10	RA
1.3.7.	SEINFRA 10-2023	RO-51228	IMPRIMAÇÃO(EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	M2	15.762,11	3,57	BDI 1	4,29	67.619,45	RA
1.3.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	520,21	1.811,59	BDI 1	2.175,18	1.131.550,39	RA
1.3.9.	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	4.128,66	46,38	BDI 1	55,69	229.925,08	RA
1.3.10.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	342,46	24,60	BDI 1	29,54	10.116,27	RA
1.3.11.	SEINFRA 10-2023	RO-42193	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT - PLACA RETANGULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO).	M2	13,75	672,93	BDI 1	807,99	11.109,86	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1089875-75/23	<b>Nº TransfereGOV</b> 949479/2023/MCI	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> BELO HORIZONTE	<b>DATA BASE</b> 04-24 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento de vias públicas de bairros	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SÃO JOÃO DO MANHUAÇU	<b>BDI 1</b> 20,07%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento de vias públicas de bairros									1.566.663,83

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO JOÃO DO MANHUAÇU

Local

quinta-feira, 23 de maio de 2024

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS WELERSON

CREA/CAU: 41411/D-MG

ART/RRT: MG20242858914

RECURSO  
←